



MUKUP006HEHB

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m**Odbor stavební a životního prostředí****Oddělení životního prostředí****Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim**

SPIS. ZN.: S-MK/7016/18/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/15522/18/OSŽP
VYŘIZUJE: Ing. Gibalová
TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
POČET LISTŮ: 13
DATUM: 12.9.2018

ÚŘAD MĚSTYSE VEVERSKÁ BÍTÝŠKA	
Došlo dne: 12.9.2018	Zpracoval: / N4
Č. j.: VB/1707/18/POD	Ukládací znak:
Příloha:	Sp.za:
Dokument: MEBX 000 JK 2T	

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ**

Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádosti, které dne 18.4. 2018 a 11.7.2018 podal

MVDr. Jan Kútník, nar. 8.5.1966, Nelepeč 6, 664 01 Tišnov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. v y d á v á p o v o l e n í

- dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. - k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci ve vodním díle – v retenčně vsakovacím objektu o objemu 16,23 m³ na pozemku p.č. 1652/56 a 1652/52 v k.ú. Veverská Bítýška,
- dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. – k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi ve vodním díle – v retenčně vsakovací objekt na pozemku p.č. 1652/56 a 1652/52 v k.ú. Veverská Bítýška,
- dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. – k nakládání s podzemními vodami – k jinému nakládání s nimi ve vodním díle – v retenčně vsakovací objekt na pozemku p.č. 1652/56 a 1652/52 v k.ú. Veverská Bítýška,

Účel povoleného nakládání: retence a vsakování povrchových vod

Rozsah povoleného nakládání:

Celkový objem akumulované vody v retenčně vsakovacím objektu- 16,23 m³

Koeficient filtrace Kf- 9,0.10⁻⁶. m.s⁻¹

Doba prázdnění- 7,5 hod

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu životnosti retenčně vsakovacího objektu.

II. podle § 15 odst. 1) vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Veverská Bítýška-výstavba RD Nad Hustou Horkou-vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

na pozemcích p.č. 2568, 1652/81, 1652/82, 1650/2, 1651/3, 1652/53, 1652/76, 1652/79, 1652/56, 1651/1, 1652/95, 1652/52, 1652/1 katastrálním území Veverská Bítýška.

Popis stavby:

Pro budoucí výstavbu RD budou vybudována tato vodní díla:

Vodovod- bude vybudováno prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu jako řad V DN 100 z HDPE PE RC100, 110x10 SDR 11 v délce 345 m, které bude napojeno na prodlužovaný vodovod v ul. Tišnovská.

Splašková kanalizace- pro odkanalizování dané lokality jsou navrženy tyto stoky splaškové kanalizace – DN 250 z PVC QANTUM SN 12.

stoka S v délce 183,3 m,

stoka S1 v délce 88,0 m,

stoka S2 v délce 90,5 m

výtlač DN 50 z HDPE PE 100 RC 63x5,8 v délce 534,1 m

Splaškové vody ze stoky S1 budou svedeny do šachty Šs1 stoky S, odkud budou svedeny do čerpací stanice a odkud pak budou přečerpávány tlakovým potrubím do koncové šachty Šs12 stoky S2. Stoka S2 bude napojena do stávající splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300 v ul. Tišnovská.

Dešťová kanalizace – pro odvedení dešťových vod z komunikace budou vybudovány 2 větve dešťové kanalizace z PVC KVANTUM SN 12 DN 250. Stoka D v délce 199,3 m a stoka D1 v délce 66,0 m. Stoka D bude zaústěna do vsakovacího objektu o objemu 16,23 m³, který bude mít tvar rýhy široké 5,0 m o délce 13,6 m, hloubka 2,3-0,4 m pod terén. Na dně vsakovacího objektu bude uloženo drenážní potrubí vyústěné do koryta Bukoveckého potoka.

Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:Vodovod

Začátek řadu V – x- 1149756.978 y- 609023.719

Konec řadu V – x- 1149895.113 y- 608968.042

Splašková kanalizace

Čerpací stanice x- 1149733.948 y- 608884.227

Šachta Šs1 x-1149738.769 y-608888.543

Stávající šachta x- 1149839.790 y-609063.699

Dešťová kanalizace

Výúst x-1149713.782 y-608865.208

ŠD1 x- 1149721.022 y-608877.352

Šd12 x- 1149717.544 y-608951.488

Vsakovací objekt x-1149714.894 y-608862.192

Účel užívání povolené stavby vodních děl: zásobování pitnou vodou a odvedení odpadních vod a dešťových vod, retence dešťových vod.

Druh vodního díla: stavby vodovodních řadů, kanalizačních stok dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona a jiné stavby potřebné k nakládání s vodami dle ust. § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona

Majetkové poměry:

Stavba bude realizována na k.ú. Veverská Bítýška na pozemcích p.č. :

2568 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, právo hospodaření Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

1652/81 ve vlastnictví Koupila Tomáše a Koupilové Renáty,

1652/82 ve vlastnictví Ludka Hovořáka a Lucie Hovořákové

1650/2, 1651/3, 1652/1, 1652/53, 1652/79, 1652/76 ve vlastnictví MUDr. Blanky Adamové, Zdeňka Chvátala, Martiny Chvátalové, Ing. Pavla Formánka, Jany Formánkové, MUDr. Kateřiny Hábové, Ing. Petra Mazala, Ing. Karla Parýzka, Lenky Parýzkové, Ing. Libora Procházky, Mgr. Kateřiny Procházkové, Jana Vargaie, Petry Vargaiové a investora

1652/52 – ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška

1652/56, 1651/1- ve vlastnictví investora

1652/95 – ve vlastnictví Mgr. Martiny Čermákové, Ing. Petra Mazala, Jaroslava Svobody, Ludmily Svobodové, Dany Zatloukalové a investora

Pro provedení stavby se v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Veverská Bítýška-výstavba RD Nad Hustou Horkou-vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace“- ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Rakušan; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2019
3. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla.
5. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, i v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
6. Při realizaci stavby je nutné zabezpečit minimální prašnost (zkrápěním, čištěním komunikací a nákladních vozidel znečištěných stavbou.
7. V případě, že stavba bude probíhat v blízkosti stávajících stromů, musí investor zajistit jejich ochranu na staveništi dle normy ČSN 83 9061
8. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních nebo povrchových vod závadnými látkami.
9. Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 133 stavebního zákona o kontrolních prohlídkách stavby, stanoví, že požaduje být přizván k závěrečné kontrolní prohlídce, předcházející vydání kolaudačního souhlasu.

10. Stavbu vodního díla nelze trvale užívat bez kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas na vodovod lze vydat souběžně, nebo až po kolaudaci nově budovaného vodovodního řádu, na který se bude povolovaný vodovod napojovat.
11. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Veverská Bítýška-výstavba RD Nad Hustou Horkou-vodovod, splašková kanalizace“, dešťová kanalizace bude žadatelem předloženo povolení k provozování prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
12. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené v závazných stanoviscích dotčených správních orgánů:

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 10.4.2018 pod č.j. KHSJM 11281/2018/BO/HOK

1. Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

2. Před uvedením stavby vodovodu do trvalého užívání předloží investor vyhovující laboratorní rozbor pitné vody **v rozsahu krácený rozbor**, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. **Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace (s uvedením přesného místa odběru).**

Městského úřadu Kuřim, oddělení životního prostředí ze dne 11.7.2018 pod č.j. MK/11816/18/OSŽP

- 1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený záměr a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále součástí ZPF.
- 2) Stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky ZPF.
- 3) Veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště, manipulační plochy budou zřízeny na předemtných trvale odnímaných pozemcích.
- 4) Během stavby budou stavebníkem učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
- 5) **Termín zahájení realizace záměru stavebník písemně oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ Kuřim, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.**
- 6) Stavebník provede na svůj náklad z celé odnímané plochy (tj. z plochy 1922 m²) skrývku ornice. Dle doloženého pedologického průzkumu bude mocnost skryvané ornice 0,25 m.
- 7) Stavebník dále na svůj náklad zajistí hospodárné využití skryté ornice. Skrytá ornice (v celkovém množství 480,5 m³) bude rozprostřena na pozemku p.č. 1652/56 k.ú. Veverská Bítýška.
- 8) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy provede stavebník protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Kopii protokolu doručí stavebník orgánu ochrany ZPF MěÚ Kuřim v termínu do 30 dnů od ukončení skrývky a následně ji předloží při kolaudaci stavby.

12) Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádřeních:

E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 3.4.2018 pod zn. Z0326-16234398

1. Stavebník zajistí zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
2. Stavebník si zajistí objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
3. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
4. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno dle pokynů pracovníka ECZR.
5. Stavebník zajistí provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením dle příslušných ČSN.
6. Investor zajistí přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
7. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1
8. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
9. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět ze beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět ze beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat do 10 dne předchozího měsíce.

České telekomunikační infrastruktury ze dne 20.2.2018 pod č.j. 542692/18

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s (dále jen SEK)

- a) Stavebník nebo zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti SEK se stavebník musí chovat tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nelze používat mechanizaci a nevhodné nářadí.
- c) Započetí prací v blízkosti SEK je třeba oznámit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s Před započítáním zemních prací je třeba zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
- d) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

- e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je třeba zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- f) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je třeba zastavit práce a věc oznámit bez zbytečného odkladu POS. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu POS.
- g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajcímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- i) Stavebník ani zhotovitel nejsou oprávněni manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- j) Mimo vozovku nelze trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je třeba respektovat výšku vedení nad zemí.
- k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) nelze měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.
- m) Na pracoviště POS je třeba se obrátit v průběhu stavby ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby s SEK.
- n) Stavebník ani zhotovitel není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- o) Stavebník ani zhotovitel není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Technologická rezerva je několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- p) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo zcizení vedení SEK je třeba neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 7.5.2018 pod zn. 5641/2018-ÚVO/DoZd a ze dne 9.5.2018 pod zn. 5639/2018-ÚVO/DoZd

- Vzdálenost vedení sítí včetně jejich ochranného pásma od konstrukce silničních objektů (mosty, trubní propustky apod.) budou min. 5,0 m
- Protlak pod silnicí bude proveden min. 1,5 m pod povrchem komunikace, montážní jámy budou zřízeny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k porušení statiky krajské silnice.
- Před zásypem montážních jam bude SÚS přizvána ke kontrole (tel. 739 383 693)
- Stavba na silničním pozemku může být realizována na základě Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydá odbor dopravy MěÚ Kuřim.
- Před zahájením výkopových prací v silničním tělese uzavře prováděcí firma s SÚS předávací protokol k dotčení části silnice.
- Před zahájením stavebních prací bude zástupce SÚS přizván k odsouhlasení trasy podél krajské silnice.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně dopravního značení a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude opraveno na náklady investora.

Silniční příkopy dotčené stavbou budou v rozsahu stavby pročištěny, ohumusovány a osety. Dopravní značení porušené stavbou bude osazeno dle TP 65 a TP 100.

- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke znečištění krajských silnic,
- Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace ani jejího ochranného pásma a nesmí dojít ke znečištění silnice v souvislosti s touto stavbou.
- Případné omezení provozu na krajské komunikaci v době výstavby bude odsouhlaseno se SÚS JMK p.o.k. oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno a policií ČR KŘP Jihomoravského kraje.
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), bude SÚS JMK přizvána ke kontrole před jejich zakrytím.
- Silniční příkopy budou v rozsahu stavby obnoveny dle příslušných norem včetně obnovení nepevněné krajnice v normové šířce.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.

GridServices, s.r.o. ze dne 15.3.2018 zn. 5001672660

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky:

1. Kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťující trvalou plynotěsnost, min 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45°)
2. Spojovací hrdla kanalizace budou situována do vzdálenosti min. 3 m od VTL plynovodu
3. V případě, že kanalizaci v místě křížení s VTL plynovodem nelze vybudovat z plynotěsného materiálu, je nutné jí uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky je nutné uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami.
4. Nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu je 4 m.
5. Nejmenší povolená vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m.
6. Nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3 m při souběhu 3 m a nejmenší vzdálenost od stěny vodovodní šachty je 4 m.
7. Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) budou prováděny zásadně ručně, nesmí být poškozeny nadzemní části VTL plynovodu, nesmí být snižováno krytí VTL plynovodu.
8. V ochranném pásmu VTL plynovodu nesmí být skladován žádný stavební ani jiný materiál.
9. Zařízení staveniště bude umístěno mimo bezpečnostní pásmo VTL
10. Po dobu výstavby investor zajistí VTL plynovod proti mechanickému poškození.
11. Investor zajistí přizvání zaměstnance GridServices, s.r.o. před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem ke kontrole.
12. Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením (NTL vedení) musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.
13. Budované objekty musí dodržet od stávajícího NTL zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 10 007, TPG 702 04, čl. 14.5a 14.6-min. 1 m.
14. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
15. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
16. Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04.
17. Pracovníci, provádějící stavební činnosti, budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

18. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení investor učiní taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
19. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
20. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
21. Stavebník neprodleně oznámí každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239.
22. Stavebník zajistí, aby před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení byla provedena kontrola výše uvedených podmínek. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
23. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
24. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
25. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
26. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
27. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
28. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů je nutno zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Povodí Moravy, s.p. ze dne 6.4.2018 pod č.j. PM013572/2018-203/Ka

1. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami vodám nebezpečnými. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toků.
 2. Po dokončení prací bude odklizen veškerý stavební materiál, který byl v souvislosti se stavbou na březích nebo v inundačním území uložen.
 3. Zařízení staveniště nebude umístěno v inundačním území toku.
 4. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno bude písemně oznámeno zahájení prací na toku, správce toku bude přizván k předání staveniště a vytýčení stavby. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem písemně odsouhlaseny všechny stavební aktivity v korytě a v prostoru do 8 m od břehové hrany toku.
 5. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude přímému správci toku předáno investorem zaměření skutečného provedení stavby (ve výškovém systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTSK ve výkresové i digitální formě).
 6. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek.
- II. podle § 14 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

upouští od zpracování nového kanalizačního řádu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu - § 27 odst. 1 správního řádu:

MVDr. Jan Kútník, nar. 8.5.1966, Nelepeč 6, 664 01 Tišnov

Odůvodnění:

Dne 18.4.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost spolu s předloženými doklady neposkytovala požadované náležitosti, vyzval vodoprávní úřad přípisem ze dne 9.5.2018 pod č.j. MK/8195/18/OSŽP žadatele k jejich doplnění a předmětné řízení přerušil.

Žadatel předmětné doklady postupně doplnil a požádal o vydání povolení k nakládání s vodami

Žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady, a to:

- Projektovou dokumentací stavby
- Právoplatnými územními rozhodnutími vydanými Stavebním úřadem Veverská Bítýška dne 30.10.2017 pod č.j. výst. VB/1858/17/SU-K a ze dne 30.10.2017 pod č.j. výst. VB/1859/17/SU-K
- Souhlasy SÚ Veverská Bítýška dle § 15 stavebního zákona ze dne 26.6.2018 pod č.j. výst. VB/1032/18/SU-K a ze dne 4.4.2018 pod č.j. výst. VB/663/18/SU-K
- Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 28.3.2018 pod č.j. HSBM-3-56-12/1-OPST-2018
- Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 10.4.2018 pod č.j. KHSJM 11281/2018/BO/HOK
- Vyjádřením Městského úřadu Kuřim, odboru stavebního a životního prostředí ze dne 5.6.2017 pod č.j. MK/4917/17/OSŽP
- Závazným stanoviskem MěÚ Kuřim, OŽP- souhlas s vynětím ze ZPF ze dne 11.7.2018 pod č.j. MK/11816/18/OSŽP
- Vyjádřením Městyse Veverská Bítýška ze dne 4.5.2018 pod č.j. VB/891/18/POD
- Vyjádřením E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 3.4.2018 pod č.j. Z0326-16234398
- Vyjádřením CETIN a.s. ze dne 20.2.2018 pod č.j. 542692/18
- Vyjádřením Povodí Moravy, s.p. ze dne 6.4.2018 pod č.j. PM013572/2018-203/Ka
- Vyjádřením Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 7.5.2018 pod zn. 561/2018-ÚVO/DoZd a ze dne 9.5.2018 pod č.j. 5639/2018-ÚVO/DoZd22332/2017/SKJA
- Vyjádřením Vodárenského svazku „Bítešsko“ ze dne 9.4.2018 pod č.j. S/2018/24
- Vyjádřením GridServices, s.r.o. ze dne 15.3.2018 pod zn. 5001672660
- Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi investorem a Jihomoravským krajem
- Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy kupní uzavřenou mezi investorem a Městysem Veverská Bítýška
- Smlouvami o zřízení věcného břemene uzavřenými mezi investorem a majiteli dotčených pozemků
- Smlouvami o právu provést stavbu uzavřenými mezi investorem a majiteli dotčených pozemků
- Souhlasy se stavbou
- Informacemi o parcelách
- Hydrogeologickým posudkem
- Plánem kontrolních prohlídek

Vodoprávní úřad oznámením ze dne 16.7.2018 pod č.j. MK/12250/18/OSŽP oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro

posouzení. Současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Dále v tomto oznámení stanovil lhůtu, ve které se bude možné seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí.

V dané lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 správního řádu, jsou písemnosti doručeny veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

a) Projektovou dokumentaci „Veverská Bítýška-výstavba RD Nad Hustou Horkou-vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace“- ověřené ve vodoprávním řízení vypracoval Ing. Jaroslav Rakušan - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v lednu 2018.

Hydrogeologický posudek k možnosti likvidace dešťových vod do horninového prostředí vypracoval Ing. Zdeněk Mudrák – odborná způsobilost v hydrogeologii č. 1186/2000 v únoru 2018.

Předpokládaná hodnota vodního díla činí 1 000 000,- Kč.

b) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Stavebním úřadem Veverská Bítýška:

- Územní rozhodnutí dne 30.10.2017 pod č.j. výst. VB/1858/17/SU-K a dne 30.10.2017 pod č.j. výst. VB/1859/17/SU-K
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona dne 26.6.2018 pod č.j. výst. VB/1032/18/SU-K a dne 4.4.2018 pod č.j. výst. VB/663/18/SU-K

c) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly kladné stanovisko tyto dotčené orgány státní správy:

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje dne 28.3.2018 pod č.j. HSBM-3-56-12/1-OPST-2018
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 10.4.2018 pod č.j. KHSJM 11281/2018/BO/HOK
- Městský úřad Kuřim, odbor životního prostředí dne 5.6.2017 pod č.j. MK/4917/17/OSŽP
- Městský úřad Kuřim, OŽP- souhlas s vynětím ze ZPF ze dne 11.7.2018 pod č.j. MK/11816/18/OSŽP

Podmínky z těchto vyjádření a stanovisek jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

d) Majetkové poměry - Stavba bude realizována na k.ú. Veverská Bítýška na pozemcích p.č. 2568 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, právo hospodaření Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

1652/81 ve vlastnictví Koupila Tomáše a Koupilové Renáty

1652/82 ve vlastnictví Ludka Hovořáka a Lucie Hovořákové

1650/2, 1651/3, 1652/1, 1652/53, 1652/79, 1652/76 ve vlastnictví MUDr. Blanky Adamové, Zdeňka Chvátala, Martiny Chvátalové, Ing. Pavla Formánka, Jany Formánkové, MUDr. Kateřiny Hábové, Ing. Petra Mazala, Ing. Karla Parýzka, Lenky Parýzkové, Ing. Libora Procházky, Mgr. Kateřiny Procházkové, Jana Vargaie, Petry Vargaiové a investora

1652/52 – ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška

1652/56, 1651/1- ve vlastnictví investora

1652/95 – ve vlastnictví Mgr. Martiny Čermákové, Ing. Petra Mazala, Jaroslava Svobody, Ludmily Svobodové, Dany Zatloukalové a investora

Investor doložil doklady, které ho opravňují na pozemcích, které nejsou v jeho vlastnictví stavět.

e) Posouzení vodoprávního úřadu

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními orgány a zjistil, že projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla vypracována oprávněnou osobou a odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu:

- vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci a správci stávajících inženýrských sítí, komunikací a toků - Městys Veverská Bítýška, Vodárenský svazek Bítešsko, GridServices, s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o., Povodí Moravy, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Jihomoravský kraj, , Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o., Tomáš Koupil, Renáta Koupilová, Luděk Hovořák, Lucie Hovořáková, MUDr. Blanka Adamová, Zdeněk Chvátal, Martina Chvátalová, Ing. Pavel Formánek, Jana Formánková, MUDr. Kateřina Hábová, Ing. Petr Mazal, Ing. Karel Parýzek, Lenka Parýzková, Ing. Libor Procházka, Mgr. Kateřina Procházková, Jan Vargai, Petra Vargaiová, Ing. Martina Čermáková, Jaroslav Svoboda, Ludmila Svobodová, Dana Zatloukalová
- vlastníci těchto sousedních pozemků v k.ú. Veverská Bítýška p.č.: 1799/31799/1, 1799/7, 2581/35, 1652/14, 1651/7, 1652/102, 1652/1, 1652/55, 1652/75, 1652/113, 1652/114, 1652/74, 1652/111, 1652/112, 1652/109, 1652/110, 1652/102.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení:

Podmínky z vyjádření vlastníků a správců stávajících inženýrských sítí, komunikací a toků a budoucích provozovatelů, zajišťující ochranu stávajících zařízení, komunikací, toků při realizaci stavby jsou zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí, dále jsou do podmínek rozhodnutí zapracovány podmínky pro realizaci stavby. Ostatní podmínky z těchto vyjádření, které jsou obsaženy v právních předpisech ČR, nebo ty, které se uvedené akce netýkají, nebo již byly splněny, nejsou zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že prodloužení kanalizace nevyvolá žádnou změnu ustanovení kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, upustil vodoprávní úřad od zpracování nového kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Ing. Martina Gibalová
vedoucí oddělení ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne

.....
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

17. 09, 2018

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Poznámka:

Městský úřad Kuřim a úřad Městyse Veverská Bítýška se žádají o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů na místě tomu určeném a po uplynutí této lhůty k vyznačení termínu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a následnému vrácení vodoprávnímu úřadu.

Obdrží:

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (doručí se do vlastních rukou)
MVDr. Jan Kútník, Na Městečku č.p. 116, 664 71 Veverská Bítýška

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (uvědomění veřejnou vyhláškou)

Městys Veverská Bítýška, Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška
Vodárenský svazek Bítešsko, náměstí Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška
GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 499/3, 602 00 Brno
Tomáš Koupil, Marie Pavlíkové č.p. 1893, 666 01 Tišnov
Renáta Koupilová, Marie Pavlíkové č.p. 1893, 666 01 Tišnov
Luděk Hovořák, Na lukách č.p. 3354/7, 615 00 Brno
Lucie Hovořáková, Na lukách č.p. 3354/7, Brno-Židenice, 615 00 Brno 15
MUDr. Blanka Adamová, Vohnoutova č.p. 742/25, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
Zdeněk Chvátal, Absolonova č.p. 643/28, Brno-Komín, 624 00 Brno 24
Martina Chvátalová, Absolonova č.p. 643/28, Brno-Komín, 624 00 Brno 24
Ing. Pavel Formánek, Poříčí č.p. 801/1, Brno-střed, Staré Brno, 603 00 Brno 3
Jana Formánková, Poříčí č.p. 801/1, Brno-střed, Staré Brno, 603 00 Brno 3
MUDr. Kateřina Hábová, Staňkova č.p. 373/16a, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
Ing. Petr Mazal, Kainarova č.p. 2625/15, Brno-Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Ing. Karel Parýzek, Luční č.p. 2556/26, 616 00 Brno
Lenka Parýzková, Luční č.p. 2556/26, Brno-Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Ing. Libor Procházka, Štolcova č.p. 1232/53, 618 00 Brno
Mgr. Kateřina Procházková, Štolcova č.p. 1232/53, 618 00 Brno
Jan Vargai, Sedláčkova č.p. 2902/20, 628 00 Brno
Petra Vargaiová, Sedláčkova č.p. 2902/20, 628 00 Brno
Mgr. Martina Čermáková, Sychrov č.p. 60, 755 01 Vsetín
Dana Zatloukalová, Velkopavlovická č.p. 4068/17, 628 00 Brno
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno
Jaroslav Svoboda, náměstí Na Městečku č.p. 120, 664 71 Veverská Bítýška
Ludmila Svobodová, nám. Na Městečku č.p. 120, 664 71 Veverská Bítýška

Dále budou veřejnou vyhláškou uvědoměni vlastníci těchto sousedních pozemků v k.ú. Veverská Bítýška:

1799/31799/1, 1799/7, 2581/35, 1652/14, 1651/7, 1652/102, 1652/1, 1652/55, 1652/75, 1652/113, 1652/114, 1652/74, 1652/111, 1652/112, 1652/109, 1652/110, 1652/102.

III. Dotčené správní orgány

KHS Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p. 1847/4, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2
MěÚ Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jungmannova č.p. 968, 664 31 Kuřim
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim

IV. Ostatní

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Úřad městysu Veverská Bítýška, nám. Na městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška